

Naručilac: Opština Tuzi  
Broj: 01-031/21-14333  
Mjesto i datum: Tuzi, 19.11.2021. godine

U skladu sa članom 94 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke objavljuje:

**IZMJENU BR. 1 TENDERSKE DOKUMENTACIJE BROJ: 01-031/21-14250 OD  
18.11.2021.GODINE ZA NABAVKU RADOVA – IZGRADNJA OBJEKTA KARABUŠKO  
POLJE**

Vrši se izmjena tenderske dokumentacije na način što se u dijelu **“Tehnička specifikacija predmeta nabavke”** dodaju se sljedeće stavke:

**1. STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM I TV**

	<b>Opis stavke</b>	<b>Jed.mjere</b>	<b>Količina</b>
	Isporuka i polaganje PE cijevi fi40mm od Rack ormara do izvan objekta , za TK priključak. Polažu se dvije ovakve cijevi, a plaća se po metru cijevi.	m	20
	Isporuka i ugradnja komunikacionog RACK ormara visine 15U, dimenzija 600x450 mm, sa pripadajućom opremom u kompletu sa elementima za prihvat FTP kablova od RJ 45 utičnica. Ormar je fleksibilne konstrukcije.bočne i zadnja strana se mogu skinuti radi jednostavnog pristupa opremi, posjeduje staklena vrata sa bravom,mobilne prednje i zadnje šine.	kom	1
	Isporuka i ugradnja napojnog panela sa 6 šuko utičnica, 220V.	kom	1
	Isporuka i montaža Patch panela sa 13 modula RJ45 cat 6.	kom	1
	Horizontalni organajzer kablova. Nabavka, isporuka i motaža.	kom	1
	Isporuka i montaža police za Rack dubine 250 mm	kom	1
	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM soft - bijeli	kom	1
	ugradna dozna 3M	kom	1
	nosač dekorativnog okvira 3M	kom	1
	dekorativni okvir 3M	kom	1
	oklopljena RJ45 priključnica cat 6	kom	3

		<b>komplet</b>	2
Isporuca i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM soft - bijeli			
ugradna dozna 2M	kom		1
nosač dekorativnog okvira 2M	kom		1
dekorativni okvir 2M	kom		1
oklopljena RJ45 priključnica cat 6	kom		2
	<b>komplet</b>		2
Isporuca i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM soft - bijeli			
ugradna dozna 2M	kom		1
nosač dekorativnog okvira 2M	kom		1
dekorativni okvir 2M	kom		1
oklopljena RJ45 priključnica cat 6	kom		1
osnovna tv utičnica	kom		1
	<b>komplet</b>		2
Isporuca i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM soft - bijeli			
ugradna dozna 2M	kom		1
nosač dekorativnog okvira 1M	kom		1
dekorativni okvir 1M	kom		1
oklopljena RJ45 priključnica cat 6	kom		1
	<b>komplet</b>		1
Isporuca i polaganje kabla FTP cat 6 od priključnih mjesta do RACK ormara. Kabal se polaže u fleksibilnoj pvc cijevi	m		400
Isporuca i polaganje kabla RG 6 od priključnih mjesta do RACK ormara i od Rack ormara do krova. Kabal se polaže u fleksibilnoj pvc cijevi	m		80
Isporuca i polaganje fleksibilne pvc cijevi fi 20 mm	m		250
Ostali sitni nespecificirani materijal	paušal		1
Povezivanje, testiranje, obilježavanje i puštanje instalacije u rad	paušal		1

## 2. SISTEM ZA DOJAVU POŽARA

R.b.	Opis stavke	Jed.mjere	Količina
	Nabavka, isporuka i ugradnja protivpožarne centrale. Centrala treba da ima sljedeće karakteristike: konvencionalna centrala sa četiri zone , 32 detektora po zoni. Programiranje pomoću tastature i LCD displeja, napajanje 220V / 24V / 1,4A (uključen) + 2 akumulatora 12V, do 7Ah (nijesu uključeni), dimenzija 325 x 325 x 80 mm slična tipu S-SmartLine 020/4 proizvođača Inim.	kom	1
	Nabavka, isporuka i ugradnja akumulatora 12V/7Ah, sličan tipu ULTRA12150.	kom	2
	Nabavka, isporuka i ugradnja automatskog telefonskog pozivnika za dojavu sličnog tipu i-SmartLink/AG. Komunikator za generisanje rezervne linije i pozivne funkcije preko GSM/GPRS-a.5 programabilnih terminala. U kompletu metalno kućište	kom	1
	Nabavka, isporuka i ugradnja konvencionalnog optičkog detektora požara sličnog tipu S-ID100 proizvođača Inim.	kom	7
	Nabavka, isporuka i ugradnja konvencionalnog resetabilnog ručnog javljača požara, sličan tipu S-IC0020 proizvođača Inim.	kom	3
	Nabavka, isporuka i ugradnja podnožja za detektore, sličan tipu S-EB0010 proizvođača Inim.	kom	7
	Nabavka, isporuka i montaža unutrašnje konvencionalne sirene slične tipu FULL ROLP/R/S/3	kom	1
	Nabavka, isporuka i montaža spoljašnje konvencionalne sirene slične tipu FULL ROLP/R/D/3	kom	1
	Isporuka i polaganje kabla tipa JH(St)H 2x2x0.8mm .Kabal se polaže u odgovarajućoj pvc cijevi.	m	200
	Isporuka i polaganje flikeksibilne pvc cijevi fi 16 mm	m	170
	Sitni montažni i nespecificirani materijal	paušal	1

Puštanje sistema u rad koje obuhvata:provjeru ispravnosti izvedene instalacije, montažu i povezivanje centrale, programiranje centrale, funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad, obuku korisnika u rukovanju, isporuku dokumentacije (uputstvo za rukovanje i programiranje), primopredaju i sastavljanje zapisnika o ispravnosti i funkcionalnom ispitivanju.	paušal	1
--	--------	---

**Ostale odredbe Tenderske dokumentacije ostaju nepromijenjene.**

**Ispred Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke**

**Predsjedavajući član**

**Danijela Djeljaj, dipl.ecc**

